TECHO—BLOC

MANCHESTER RUSTIQUE
FOUR À PIZZA
MODULE AVEC COMPTOIR



ÉLÉVATION CÔTÉ GAUCHE



ÉLÉVATION AVANT



ÉLÉVATION CÔTÉ DROIT

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS - MODULE AVEC COMPTOIR
BLOC MANCHESTER (GRIS CALCAIRE): **176**
BLOC MANCHESTER (NOIR ONYX): **23**
COMPTOIR: **1**

NOTE :
L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation du four à pizza sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux.La construction de l'assise devrait inclure la mise en place d'une dalle de béton et des piliers sous la dalle. La profondeur des piliers et lesexigences de renforcement devraient être déterminées en fonction des conditions du site et être conformes aux exigences du code du bâtiment.
Consultez notre guide d'installation sur internet pour l'installation étape par étape.